



RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 172 -2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

Lima, 07 MAYO 2018

VISTOS:

El Memorandum N° 1604-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/DIAR de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, el Informe Técnico N° 135-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR/PIPMIRS/IR del Coordinador de Infraestructura de Riego del Programa de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú-PIPMIRS; y el Informe Legal N° 234-2018-MINAGRI-AGRO RURAL-OAL, de la Oficina de Asesoría Legal, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego, la misma que tiene por objetivo promover el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito agrario en territorios de menor grado de desarrollo económico;

Que, el 17 de agosto de 2017, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, suscribió el Contrato N° 06-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, con el CONSORCIO SEÑOR DE MAYO, para la ejecución de la obra: “**INSTALACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN HUAPRA – RECUAYHUANCA, DISTRITO SAN MIGUEL DE ACO, MARCARÁ PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH**”, por la suma de S/ 2 706,291.48 (Dos millones setecientos seis mil doscientos noventa y uno con 48/100 soles), incluido IGV;

Que, mediante Carta N° 0401-2018-CONSORCIO SEÑOR DE MAYO-DWTC/RO, el CONSORCIO SEÑOR DE MAYO, hace llegar adjunto el Expediente Adicional de Obra N° 02 para su evaluación y aprobación;

Que, mediante Carta N° 008-2017/SO-DESSAU-JAMV, de fecha 08 de enero de 2018, el CONSORCIO DESSAU, Supervisor de la Obra, observa el Expediente Técnico de Adicional de Obra N° 02;

Que, mediante Carta N° 1901-2018-CONSORCIO SEÑOR DE MAYO-DWTC/RO, recibida por la Supervisión el 22 de enero de 2018, el CONSORCIO SEÑOR DE MAYO, levanta las observaciones y solicita la aprobación al Expediente Técnico de Adicional de Obra N° 02;

Que, mediante Carta CDESSAU-1138/18 recibido por la Entidad el 01 de febrero de 2018, el CONSORCIO DESSAU remite el Informe Especial de Obra N° 04 que contiene el pronunciamiento del Supervisor de la Obra;



Que, mediante Informe N° 179-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR/PIPMIRS, recibido el 27 de abril de 2018, por la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, el Coordinador General de PIPMIRS hace suyo el Informe Técnico N° 135-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR/PIPMIRS/IR, a través del cual señala que debe declararse procedente;

Que, mediante Memorando N° 1604-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DIAR de fecha 27 de abril del 2018, la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, hace suyo el Informe N° 179-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR/PIPMIRS, del Coordinador General de PIPMIRS, e Informe Técnico N° 135-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE/DIAR/PIPMIRS/IR, del Coordinador de Infraestructura de Riego de PIPMIRS, a través de los cuales señalan que cuentan con la Certificación Presupuestal respectiva y solicitan la aprobación del Adicional de Obra N° 02;

Que, en principio, es preciso señalar que el Contrato N° 06-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, para la ejecución de la obra: **“INSTALACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN HUAPRA –RECUAYHUANCA, DISTRITO SAN MIGUEL DE ACO, MARCARÁ PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH”**, se encuentra dentro de los alcances del Convenio de Préstamo PE-P39 suscrito entre la República del Perú y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón – JICA;

Que, de acuerdo a lo establecido en el acápite CG 37.2 del literal A. Disposiciones General de las Condiciones Particulares del Contrato N° 002-2016-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, se establece que *“Las variaciones que aumentan el Monto Contractual Aceptado deberían ser aprobados por el Contratante, y se procederá de acuerdo a lo establecido en la Directiva de Ejecución de Obras aprobadas por AGRO RURAL”*;

Que, sobre el particular, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 142-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, de fecha 25 de mayo de 2015, se aprobó la *“Directiva para la Ejecución de Obras Componente A: Infraestructura de Riego del Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú”*, mediante la cual se norma los procedimientos para llevar a cabo la ejecución de las obras del Componente A del Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú, que serán financiadas con recursos provenientes del Convenio de Préstamo PE-P39;

Que, tratándose de Presupuestos Adicionales, en el caso de ejecución de obras, el numeral 6.5 DENOMINADO VARIACIONES (PRESUPUESTOS ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS DE OBRA), de la *“Directiva de Ejecución de Obras Componente A: Infraestructura de Riego del Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú”*, señala: *“Reconocer el pago por la ejecución de obras complementarias o mayores metrados, no considerados en el expediente técnico, ni en el contrato, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la finalidad del contrato”*; asimismo, establece los requisitos y el procedimiento para la tramitación y resolución aprobatoria del Presupuestos Adicionales N° 02 solicitado por el Contratista, en el marco de la ejecución obras del Componente A del Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú, que serán financiadas con recursos provenientes del Convenio de Préstamo PE-P39;

Que, de acuerdo a la mencionada Directiva, se tiene que el acápite 6.5.1 señala los requisitos, que son:

- 6.5.1.1. *Presentación del Expediente del presupuesto Adicional y/o Deductivo*
- 6.5.1.2. *Sustentos del Adicional y/o Deductivo de Obra”*

Que, asimismo, el acápite 6.5.2 denominado PROCEDIMIENTO, señala lo siguiente:

“(…)

La ejecución de obras complementarias, requerirá necesariamente la autorización expresa de AGRO RURAL; los mayores metrados que se requieran ejecutar para lograr los objetivos del proyecto, podrán ser autorizados por el Supervisor, hasta el máximo del 15% del valor del Contrato, considerando los deductivos vinculantes.



Cuando se determine la necesidad de la ejecución de una obra complementaria o mayor metrado, el pago sólo procederá cuando se cuente con la aprobación de AGRO RURAL mediante la Resolución correspondiente, siendo el trámite o procedimiento para la emisión de dicha Resolución el siguiente:

- 6.5.2.1 El requerimiento de la(s) obras(s) y /o mayores metrado(s), deben registrarse en el Cuaderno de Obra, explicando el origen y la procedencia de la(s) misma(s).
- 6.5.2.2 Los presupuestos adicionales de obra serán formulados con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios de la prestación adicional para lo cual deberá realizarse el análisis correspondiente teniendo como base o referencia los análisis de gastos generales del presupuesto original contratado. Así mismo debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondientes.
- 6.5.2.3 De acuerdo a lo establecido en los ítems 13.2 y 13.3 de las Condiciones del Contrato, corresponde al contratista formular el Expediente Técnico pertinente, el mismo que será entregado a la Supervisión, dentro de los siete (7) días posteriores a la solicitud hecha en el Cuaderno de Obra.
- 6.5.2.4 La Supervisión dentro del plazo de 07 días de recepcionada la solicitud del contratista, emitirá, su informe dirigido a AGRO RURAL, en caso de estar conforme con el expediente presentado por el contratista, caso contrario dentro de este mismo plazo adecuará el expediente y lo presentará a AGRO RURAL, adjuntando los siguientes documentos:
 - 6.5.2.4.1 Informe Técnico, incidiendo básicamente en la sustentación de cada una de las partidas o ítems que conforman el presupuesto adicional (...)
 - 6.5.2.4.2 Para el caso de presupuesto Adicional que supere el 15% del monto del Contrato: Expediente del proceso de contratación que contenga cuando menos las bases integradas del proceso de contratación, las consultas y absoluciones, las aclaraciones las observaciones y otros documentos que representen condiciones para la formulación de las ofertas a de los participantes del proceso de selección; expediente técnico y declaratoria de viabilidad emitida por el órgano competente.
 - 6.5.2.4.3 Informe relacionado a la declaratoria de viabilidad conforme el Sistema Nacional de Inversión Pública y/o documento que indica la viabilidad del proyecto por parte del Sistema Nacional de Inversión Pública respecto a la obra adicional.
- 6.5.2.5 Una vez recepcionado el informe de la Supervisión, AGRO RURAL en el plazo máximo de catorce (14) días calendario emitirá la Resolución de aprobación del Presupuesto Adicional y/o Deductivo de acuerdo al siguiente procedimiento:
 - 6.5.2.5.1 Informe de opinión favorable de la Unidad de Coordinación de Ejecución del Programa (UCEP), al informe de la Supervisión, sobre la causal generador, costos e incidencias del presupuesto adicional y deductivo de obra.
 - 6.5.2.5.2 Informe de Conformidad de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego al Informe elaborado por la UCEP, sobre la causal generadora, costos e incidencias del presupuesto adicional y/o deductivo de obra.
 - 6.5.2.5.3 Informe Legal emitido por la Oficina de Asesoría Legal de AGRO RURAL, conteniendo el análisis y pronunciamiento sobre la causal generadora de la prestación adicional o disminución de obra, de acuerdo a las condiciones de del contrato de ejecución de obra.
 - 6.5.2.5.4 Documento oficial de certificación de crédito presupuestario asignado para el pago del presupuesto adicional de obra solicitada (...)
 - 6.5.2.5.5 Resolución Directoral aprobatoria del presupuesto adicional de obra, en la que se consigne la causa que dio lugar al mismo y las partidas presupuestales genéricas y específicas a las cuales afectará el gasto de la valorizaciones que resulten del presupuesto adicional.
 - 6.5.2.5.6 Si el Presupuesto Adicional, descontando los Presupuestos Deductivos vinculados es mayor al 15% del monto del contrato, emitida la Resolución Directoral, se solicitará autorización a la Contraloría General de la República, previo a su ejecución y pago”;

Que, en lo referido al Presupuesto Adicional de Obra N° 02, el Contratista CONSORCIO SEÑOR DE MAYO, solicita un presupuesto adicional de obra ascendente a la suma de S/. 187,132.01 incluido el IGV, por mayores metrados, de acuerdo a las siguientes consideraciones:




Presupuesto

Presupuesto	ADICIONAL N° 02 - INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACION DE HUAPRA, RECUAYHUANCA, DISTRITO SAN MIGUEL DE ACO, MARCARA. PROVINCIA CARHUAZ, DEPARTAMENTO ANCASH				
Ciente		Costo al	29/12/2017		
Lugar	ANCASH - CARHUAZ - SAN MIGUEL DE ACO				
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Parcial Si.
01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				91,706.07
01.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO C/MAQ. PARA CONFORMACION DE PLATAFORMA	m3	7,126.91	4.56	32,498.71
01.02	EXCAVACION EN ROCA FIJA C/MAQ. PARA CONFORMACION DE PLATAFORMA	m3	802.91	23.70	19,028.97
01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQ. (DIST. PROM=4.70 KM.)	m3	2,577.19	15.59	40,178.39
02	MITIGACION AL IMPACTO AMBIENTAL				37,652.75
02.01	ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS	m3	7,731.57	4.87	37,652.75
	COSTO DIRECTO				129,358.82
	GASTOS GENERALES (14.59423%)				18,878.92
	UTILIDAD (8%)				10,348.71
	SUB TOTAL (Si.)				158,586.45
	IMPUESTOS (18%)				28,545.56
	TOTAL Si.				187,132.01

Que, sobre el particular, se debe señalar que la Supervisión de Obra, la Oficina Técnica del PIMIRS y la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, han coincidido en concluir y recomendar que es procedente aprobar el Presupuesto Adicional de Obra N° 02 formulado por el CONSORCIO SEÑOR DE MAYO, para la ejecución de la obra: **"INSTALACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN HUAPRA –RECUAYHUANCA, DISTRITO SAN MIGUEL DE ACO, MARCARÁ PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, bajo los siguientes fundamentos técnicos:

- Es procedente considerar los mayores metrados de las Partidas 02.02 Excavación en material suelto C/Maq. para conformación de plataforma y 02.04 Excavación en roca fija C/Maq para conformación de plataforma por haber sido evaluadas en toda la longitud del proyecto y verificadas en campo por la supervisión para determinar el tipo de material que conforman las áreas de corte de las secciones transversales del trazo del canal.
- El Presupuesto Adicional N° 2 reúne los requisitos técnicos para su aprobación, teniendo en consideración que la ejecución de los trabajos adicionales propuestos en la **"INSTALACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN HUAPRA –**



RECUAYHUANCA, DISTRITO SAN MIGUEL DE ACO, MARCARÁ, PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO ANCASH, son necesarios e imprescindible para cumplir con las metas y objetivos del Proyecto y la finalidad del Contrato.

- La Supervisión ha realizado el metrado correspondiente de las partidas por los trabajos adicionales de mayores metrados, así como de los sustentos respectivos.
- El Presupuesto Adicional N° 02 - Por Mayores Metrados, asciende a la suma de S/60,573.71 incluido el IGV, calculado con los Precios Unitarios contratados; el cual tiene una incidencia específica de 2.24% respecto del monto Contratado.
- El porcentaje de incidencia acumulado del Presupuesto Adicional N° 2, considerando el presupuesto adicional N°01, es de 7.75%, respecto del monto del Contrato.
- Las partidas que conforman el Presupuesto Adicional N° 02 se encuentran previstas en el Expediente Técnico y el Adicional obedece a la adecuación de proyecto a las reales condiciones del terreno existente.
- En la elaboración del Presupuesto Adicional N° 02 - Por Mayores Metrados, no se considera los gastos generales variables, porque se considera que no se altera el plazo contractual vigente de ejecución de obra, sin embargo la Supervisión prevé, en caso el Contratista solicite plazo adicional para su ejecución, la Supervisión evaluará y de ser el caso se reconocerá los gastos generales que correspondan.
- Verificado la rentabilidad social del proyecto se concluye que el PIP continúa siendo socialmente viable. El Costo Total del PIP incluyendo las variaciones producto del presupuesto adicional N° 02 es el siguiente:

Descripción	Presupuesto Anterior Registrado	Presupuesto Contractual	Presupuesto Adicional N°1	Presupuesto Adicional N°2	Presupuesto Registrado Actual
Infraestructura	2,860,406.26	2,706,291.48	149,100.16	60,573.71	2,915,965.35
Aporte de beneficiarios	89,760.70	89,760.70	-	-	89,760.70
Capacitación de Riego	24,900.00	24,900.00	-	-	24,900.00
Organización de productores agrícolas	14,840.00	14,840.00	-	-	14,840.00
Asistencia Técnica	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00
Sub Total	3,024,906.96	2,870,792.18	149,100.16	60,573.71	3,080,466.05
Expediente Técnicos	127,346.94	127,346.94	-	-	127,346.94
Total	3,152,253.90	2,998,139.12	149,100.16	60,573.71	3,207,812.99

- Se adjunta documento oficial de certificación de crédito presupuestario, por cada fuente de financiamiento, para el pago del presupuesto adicional de obra N° 02, por monto total de S/. 60,573.71.

Que, mediante Informe Legal N°234-2018-MINAGRI-AGRO RURAL-OAL, de fecha 03 de mayo de 2018, la Oficina de Asesoría Legal, considerando el sustento expuesto en los informes técnicos, señala que resulta procedente seguir con el trámite de aprobación del



Presupuesto Adicional de Obra N° 02 al Contrato N° 06-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, para la ejecución de la obra: "INSTALACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN HUAPRA - RECUAYHUANCA, DISTRITO SAN MIGUEL DE ACO, MARCARÁ PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH";

Que, mediante Memorandum N° 0700-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL/OPP, de fecha 23 de abril de 2018, la Oficina de Planificación y Presupuesto cumple con aprobar y remite la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000001167 y Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000001168 correspondiente, en la que se consigna las partidas genéricas y específica a las cuales se afectará el gasto;

De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 997, modificado por la Ley N° 30048, la Directiva de Ejecución de Obras Componente A: Infraestructura de Riego del Programa de Irrigación de Pequeña y Mediana Infraestructura de Riego en la Sierra del Perú, aprobada mediante Resolución Directoral N° 142-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, y en uso de las facultades otorgadas mediante la Resolución Ministerial N° 0015-2015-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, y contando con las visaciones de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego y la Oficina de Asesoría Legal;

SE RESUELVE:


ARTÍCULO 1.- APROBAR el Presupuesto Adicional de Obra N° 02 por la suma de S/60,573.71 (Sesenta mil quinientos setenta y tres con 71/100 soles) incluido I.G.V., en el marco del Contrato N° 06-2017-MINAGRI-AGRO RURAL-PIPMIRS, para la ejecución de la obra: "INSTALACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN HUAPRA – RECUAYHUANCA, DISTRITO SAN MIGUEL DE ACO, MARCARÁ PROVINCIA DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH", cuya incidencia es de 2.24% del monto del contrato, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2.- NOTIFICAR la presente resolución al CONSORCIO SEÑOR DE MAYO.

ARTÍCULO 3.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral Ejecutiva en el portal institucional www.agrorural.gob.pe

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL



Ing. Agr. Alberto Joo Chang
Director Ejecutivo